

インドアバリカー 施工方法



1 設置場所勾配確認



2 設置場所測定およびマーキング



3 穴あけ(ハンマードリル)



4 穴あけ完了



5 アンカーボルト取り外し
(パイプ左端底板部分)



6 アンカーボルト打設



7 商標シールの位置を確認
(人側に対して右上)



8 本体設置
(アンカーボルト打設)



9 本体設置(ボルト締め)



10 本体設置(レベル確認)



11 本体設置(倒れ確認)



12 保護フィルムを剥がして設置完了

